



Edificio Territoria

Cliente: Constructora AP SPA.

Tecnología: Anclajes Temporales y Pilotes Preexcavados.

Período de Ejecución: 4,5 meses.

Estado: Finalizada.



En 2019 Ferrara ejecutó un proyecto de entibación que requirió de anclajes postensados temporales y pilotes pre excavados, para Edificio Territoria ubicado en la comuna de Las Condes, Región Metropolitana.



Características del Proyecto:

Altura máxima a contener: 31,1 m.

Pilotes pre-excavados: 27.

Anclajes postensados temporales: 162.