



Edificio CFT San Antonio

Cliente: Centro de Formación Técnica de la Región de Valparaíso

Tecnologías: Muro Berlínés y Columnas de Grava

Periodo de Ejecución: 7 meses

Estado: Finalizada



Entre 2019 y 2020, ejecutamos el Proyecto de Obras Previas para la construcción de la primera institución de educación superior en la comuna de San Antonio, Valparaíso. El proyecto se conformó por etapas de excavación masiva, entibación y mejoramiento de suelos.



Características del Proyecto:

Alturas de contención: 2,6 m a 6,8 m.
Muro Berlínés: 738 m² de contención.
Excavación Masiva: 10.380 m³.
Columnas de Grava: 297 unidades.